Gemeinde Musterstadt
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
12345 Musterstadt

Vergabenummer
MS-2026-12

Stand: 26.10.2026

Leistungsverzeichnis

Los 12 Stahlbau- und Schlosserarbeiten

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, Angebotsanforderung

Bauvorhaben	Neubau Feuerwehrgerätehaus Musterstadt
Baustelle	Am Gerätehaus 3, 12345 Musterstadt
Auftraggeber	Gemeinde Musterstadt, Der Bürgermeister, Rathausplatz 1, 12345 Musterstadt
Objektplanung	Planungsbüro Beispiel Architekten, Musterstraße 5, 12345 Musterstadt
Vergabeart	Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Ende der Angebotsfrist	27.11.2026, 10:00 Uhr
Bindefrist	29.01.2027
Ausführung	März bis Mai 2027 in zwei Montageabschnitten (siehe Vorbemerkungen A.3)

Inhalt

	Vorbemerkungen (Teil A bis C)	Seite 2
01	Baustelleneinrichtung und Planung	Seite 5
02	Stahlbau Fahrzeughalle und Galerie	Seite 6
03	Treppen und Geländer	Seite 8
04	Schlosserarbeiten	Seite 9
05	Stundenlohnarbeiten	Seite 11
06	Wahlpositionen	Seite 12
	Zusammenstellung	Seite 13

Name und Anschrift des Bieters (Firmenstempel)

Vorbemerkungen

Die Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Teil A Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

A.1 Bauvorhaben und Beteiligte

- Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrgerätehaus Musterstadt
- Baustelle: Am Gerätehaus 3, 12345 Musterstadt
- Auftraggeber (AG): Gemeinde Musterstadt, Der Bürgermeister, Rathausplatz 1, 12345 Musterstadt
- Objektplanung und Bauüberwachung: Planungsbüro Beispiel Architekten, Musterstraße 5, 12345 Musterstadt
- Vergabenummer: MS-2026-12, Los 12 Stahlbau- und Schlosserarbeiten
- Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, Abschnitt 1

A.2 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Gemeinde Musterstadt errichtet für ihre Freiwillige Feuerwehr ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das Gebäude besteht aus einer eingeschossigen Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen (Außenmaße ca. 19,20 x 14,60 m, Traufhöhe ca. 6,40 m) und einem zweigeschossigen Sozialtrakt in Massivbauweise mit Umkleiden, Schulungsraum und Atemschutzwerkstatt.

Die Außenwände der Fahrzeughalle werden im Los 02 Rohbau in Stahlbeton und Mauerwerk hergestellt. Gegenstand dieses Loses sind das Dachtragwerk der Fahrzeughalle mit den Stützen der Torfront und der Rückwand, die Galeriebühne (Lagerfläche) mit Treppe, Geländern und Gitterrosten sowie die Schlosserarbeiten an Fahrzeughalle und Sozialtrakt, insbesondere Vordach, Kantteile, Rammschutz, Steigleiter und Anschlageinrichtungen.

Parallel arbeiten auf der Baustelle unter anderem die Lose 02 Rohbau, 13 Hallentore, 14 Dachabdichtung, 15 Fassade und 18 Estrich. Die Leistungen sind mit diesen Gewerken über die Bauleitung abzustimmen.

A.3 Termine und Fristen

- Ende der Angebotsfrist: 27.11.2026, 10:00 Uhr. Die Angebote sind ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform abzugeben.
- Bindefrist: 29.01.2027
- Ausführungszeitraum: März bis Mai 2027

Die Montage erfolgt in zwei zeitlich getrennten Abschnitten:

- Montageabschnitt 1: Stahlbau Fahrzeughalle (Titel 02), Beginn 01.03.2027, Fertigstellung 19.03.2027 (verbindliche Zwischenfrist). Im Anschluss folgen Dachabdichtung, Fassade und Estrich.
- Montageabschnitt 2: Treppe, Geländer, Gitterroste und Schlosserarbeiten (Titel 03 und 04), Beginn 03.05.2027, Fertigstellung 28.05.2027 (verbindliche Fertigstellungsfrist).

Die Unterbrechung zwischen den Abschnitten, die erneute Einrichtung der Baustelle sowie zusätzliche An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der AN legt innerhalb von 10 Werktagen nach Zuschlag einen mit der Bauleitung abgestimmten Ablaufplan für Planung, Fertigung und Montage vor.

Teil B Vertragliche Regelungen

B.1 Vertragsgrundlagen

Es gelten in nachstehender Reihenfolge: die Leistungsbeschreibung mit diesen Vorbemerkungen und den Plänen der Anlage, die Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Gemeinde Musterstadt, die VOB Teil C, insbesondere die ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten und DIN 18360 Metallbauarbeiten, sowie die VOB Teil B. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil.

B.2 Preise

Die Einheitspreise sind Festpreise für die gesamte Ausführungszeit einschließlich etwaiger Unterbrechungen. Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart. Mit den Einheitspreisen sind alle Nebenleistungen nach VOB/C sowie alle in diesen Vorbemerkungen genannten Leistungen abgegolten, für die keine eigene Position vorgesehen ist.

B.3 Vertragsstrafe

Überschreitet der AN schuldhaft die Zwischenfrist für den Montageabschnitt 1 oder die Fertigstellungsfrist, wird eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme für jeden Werktag des Verzugs fällig. Die Vertragsstrafe ist insgesamt auf 5 % der Netto-Abrechnungssumme begrenzt. Verwirkte Vertragsstrafen für die Zwischenfrist werden auf spätere Vertragsstrafen angerechnet.

B.4 Sicherheitsleistungen und Mängelansprüche

Übersteigt die Auftragssumme 250.000 EUR netto, stellt der AN innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (brutto). Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3 % der Abrechnungssumme (brutto) einbehalten; der Einbehalt kann durch eine Bürgschaft abgelöst werden. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt abweichend von § 13 Abs. 4 VOB/B 5 Jahre.

B.5 Umlagen

Für Bauwasser, Baustrom und die vom AG abgeschlossene Bauleistungsversicherung werden von der Netto-Schlussrechnungssumme folgende Anteile abgezogen: Bauwasser 0,3 %, Baustrom 0,3 %, Bauleistungsversicherung 0,3 %. Die Abzüge erfolgen unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Die Selbstbeteiligung im Schadensfall trägt der verursachende AN.

B.6 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach VOB/C. Stahlbauteile, die nach Gewicht ausgeschrieben sind, werden nach den Gewichten der Profiltabellen bzw. den Stücklisten der freigegebenen Werkstattplanung abgerechnet, ohne Zuschläge für Walztoleranzen, Verschnitt, Schweißnähte, Schrauben und Korrosionsschutz. Aufmaße sind gemeinsam mit der Bauleitung zu erstellen.

B.7 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vor Beginn ausdrücklich vom AG angeordnet wurden. Die Stundenlohnzettel sind spätestens am folgenden Werktag der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen.

B.8 Rechnungen und Zahlungen

Abschlagszahlungen nach § 16 VOB/B. Rechnungen sind als elektronische Rechnung im Format XRechnung über das Rechnungseingangsportal des AG einzureichen. Die Schlussrechnung ist prüfbar mit Aufmaß und Mengenberechnung vorzulegen.

B.9 Angebotsabgabe, Eignung und Nachweise

Dem Angebot sind beizufügen: das ausgefüllte Leistungsverzeichnis (GAEB-Datei X84 oder ausgefülltes LV), die Angaben zur Preisermittlung (EFB-Preis), die Eigenerklärung zur Eignung sowie das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 1090-1 mit Nachweis der Schweißtechnik nach DIN EN ISO 3834 für mindestens Ausführungsklasse EXC2. Fehlt das Zertifikat bei Angebotsabgabe und wird es nicht innerhalb der gesetzten Nachfrist vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen. Fragen zu den Vergabeunterlagen sind bis spätestens 18.11.2026 ausschließlich über die Vergabeplattform zu stellen.

Teil C Technische Vorbemerkungen

C.1 Ausführungsklasse und Prüfungen

Alle tragenden Stahlbauteile einschließlich Treppe, Geländer und Vordach sind in der Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 herzustellen. Zusätzlich zur Sichtprüfung aller Schweißnähte ist an 10 % der Kehlnähte der Stützenfüße und Binderanschlüsse eine Magnetpulverprüfung durch eine zertifizierte Prüfperson durchzuführen und zu dokumentieren; die Kosten sind einzurechnen.

C.2 Werkstoffe

Baustahl nach DIN EN 10025 in den angegebenen Güten. Für Bauteile aus S355 sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204 vorzulegen. Edelstahl im Innenbereich 1.4301, im Außenbereich 1.4401 oder 1.4571. Schrauben und Verbindungsmittel feuerverzinkt, bei Edelstahlbauteilen in A4.

C.3 Statik und Planung

Die prüffähige statische Berechnung und die Werkstatt- und Montageplanung sind Leistung des AN (Pos. 01.002 und 01.003). Die beigefügten Pläne der Ausführungsplanung und die Vorbemessung des AG sind Grundlage, ersetzen aber nicht die eigene Bemessung und Konstruktion des AN. Die Freigabe der Werkstattplanung durch den AG erfolgt innerhalb von 10 Werktagen nach vollständiger Vorlage. Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe begonnen werden.

C.4 Korrosionsschutz

Sämtliche Stahlbauteile dieses Loses sind nach DIN EN ISO 1461 feuerzuverzinken und anschließend als Duplex-System zu beschichten: Sweepen der Zinkoberfläche, Grundbeschichtung 80 µm, Deckbeschichtung 80 µm, Farbton DB 703, Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer hoch. Dies gilt auch für Bauteile, bei denen im Positionstext nur „feuerverzinkt“ angegeben ist. Ausgenommen sind Gitterroste, Gitterroststufen, Ankerschrauben und Bauteile aus Edelstahl.

Montageschäden, Schraubenköpfe und Schweißstellen auf der Baustelle sind mit dem gleichen System auszubessern. Die Beschichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

C.5 Toleranzen und Aufmaß

Es gelten die Toleranzen nach DIN 18202 und DIN EN 1090-2. Für Treppe, Geländer, Vordach, Kantteile und Schutzgitter ist vor der Fertigung ein Aufmaß am Bau zu nehmen. Abweichungen im Rahmen der Rohbautoleranzen sind über die Anschlusskonstruktion auszugleichen.

C.6 Baustelleneinrichtung, Gerüste und Hebezeuge

Der AN richtet seine Baustelle eigenverantwortlich ein. Auf dem Grundstück steht eine Lagerfläche von ca. 40 m² nach Einweisung durch die Bauleitung zur Verfügung; eine Zwischenlagerung der Stahlbauteile in größerem Umfang ist nicht möglich, die Anlieferung hat montagegerecht zu erfolgen. Der Baukran des Loses Rohbau wird vor Beginn des Montageabschnitts 1 abgebaut und steht nicht zur Verfügung.

Mobilkrane, Hebezeuge und Hubarbeitsbühnen sowie alle für die eigenen Leistungen erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste stellt der AN; die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Gerüste anderer Unternehmer dürfen nur nach deren Zustimmung genutzt werden, ein Anspruch auf Mitbenutzung besteht nicht.

C.7 Lage der Baustelle, Zufahrt und Verkehr

Das Baugrundstück liegt unmittelbar an der Hauptstraße (Ortsdurchfahrt mit Linienbusverkehr). Die Zufahrt ist nur über die Baustellenzufahrt an der Hauptstraße möglich. Anlieferungen mit Fahrzeugen über 7,5 t sind nur zwischen 9:00 und 15:00 Uhr zulässig.

Für die Aufstellung eines Mobilkrans ist eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße erforderlich. Die verkehrsrechtliche Anordnung beantragt der AN mindestens 3 Wochen vor dem Einsatz bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde; Gebühren, Beschilderung, Absperrung und gegebenenfalls Sicherungsposten trägt der AN. Die Alarmausfahrt des bestehenden Feuerwehrgerätehauses auf dem Nachbargrundstück ist jederzeit freizuhalten.

C.8 Arbeitszeiten und Lärmschutz

Wegen der angrenzenden Wohnbebauung und einer Kindertagesstätte sind Arbeiten auf der Baustelle nur montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr zulässig. Lärmintensive Arbeiten wie Trennschleifen, Bohren in Beton, Richtarbeiten und der Einsatz von Schlagschraubern sind auf die Zeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr beschränkt. Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind nicht zulässig.

C.9 Schweißarbeiten auf der Baustelle

Schweiß-, Schneid- und Trennarbeiten auf der Baustelle bedürfen eines Erlaubnisscheins für feuergefährliche Arbeiten der Bauleitung. Brandwache während der Arbeiten und für 2 Stunden nach deren Ende sowie geeignete Feuerlöscher stellt der AN.

C.10 Schnittstellen zu anderen Gewerken

Einbauteile und Ankerplatten in Stahlbetonbauteilen liefert und versetzt das Los Rohbau nach den Angaben aus der Werkstattplanung des AN; die Angaben sind spätestens 4 Wochen vor dem jeweiligen Betonierabschnitt zu übergeben. Die Ankerschrauben der Stützen liefert der AN (Pos. 02.010). Die Abdichtung der Dachdurchdringungen führt das Los 14 aus. Die Hallentore (Los 13) werden an den Stützen und Torsturzträgern befestigt; die Anschlussangaben stellt Los 13 bereit.

C.11 Dokumentation und Abnahme

Die Dokumentation nach Pos. 01.004 ist spätestens 10 Werktage vor der Abnahme vollständig zu übergeben. Die Abnahme erfolgt förmlich nach Fertigstellung des Montageabschnitts 2; eine Teilabnahme des Montageabschnitts 1 findet nicht statt. Bis zur Abnahme trägt der AN die Gefahr für seine Leistungen.

C.12 Reinigung und Entsorgung

Der AN reinigt seine Arbeitsbereiche täglich und entsorgt eigene Abfälle auf eigene Kosten. Kommt er dieser Pflicht nach Aufforderung nicht nach, wird die Reinigung zu seinen Lasten veranlasst.

C.13 Anlagen

- Plan TW-01 Treppe T1 und Geländer Galeriebühne, Index a vom 18.09.2026
- Plan TW-02 Vordach V1 und Schlosserdetails, Index a vom 09.10.2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01 Baustelleneinrichtung und Planung

01.001 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für sämtliche Leistungen dieses Loses einrichten, vorhalten und räumen, einschließlich An- und Abtransport der Geräte, Werkzeuge, Container und Unterkünfte, Herstellen der Anschlüsse an die bauseitigen Verteiler für Bauwasser und Baustrom sowie Räumen und Reinigen der beanspruchten Flächen nach Abschluss der Arbeiten.

Die Position wird nur einmal vergütet, unabhängig von der Anzahl der Montageabschnitte und der Dauer der Vorhaltung.

1,000 psch

01.002 Werkstatt- und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung für alle Bauteile dieses Loses auf Grundlage der Ausführungsplanung des AG erstellen, mit Stücklisten, Schweißnahtangaben, Schraubenlisten und Montageabfolge. Vor Beginn der Planung sind die maßgebenden Maße am Bau aufzunehmen.

Übergabe zur Freigabe in 2-facher Ausfertigung auf Papier sowie digital als PDF und DWG. Die Fertigung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den AG beginnen. Die Freigabe entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung für Maßhaltigkeit und Ausführung.

Angaben für Einbauteile, Ankerplatten und Aussparungen sind dem Los Rohbau so rechtzeitig zu liefern, dass dessen Bauablauf nicht behindert wird.

1,000 psch

01.003 Statische Berechnung, prüffähig

Prüffähige statische Berechnung (Ausführungsstatik) für die Stahlkonstruktion der Fahrzeughalle, die Galeriebühne, die Treppe T1, die Geländer, das Vordach V1 einschließlich der Überkopfverglasung nach DIN 18008 sowie für alle Anschlüsse aufstellen, einschließlich der Nachweise für Montagezustände und der Angabe der Auflager- und Anschlusskräfte an den Rohbau.

Grundlage ist die Vorbemessung des AG (Positionsplan, nicht verbindlich). Die Unterlagen sind dem vom AG beauftragten Prüfingenieur in 3-facher Ausfertigung vorzulegen. Die Kosten der Prüfung trägt der AG; Kosten für Nachprüfungen infolge unvollständiger oder fehlerhafter Unterlagen trägt der AN.

1,000 psch

01.004 Dokumentation und Bestandsunterlagen

Dokumentation der ausgeführten Leistungen nach DIN EN 1090 zusammenstellen und vor der Abnahme übergeben: Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung, Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204 für tragende Bauteile aus S355, Nachweis der Schweißaufsicht, Schweißnahtprüfprotokolle, Prüfberichte der Feuerverzinkung und Schichtdickenprotokolle der Beschichtung, Montageprotokolle der Anschlageinrichtungen sowie Bestandspläne.

Übergabe 2-fach in Papier und 1-fach digital (PDF, Pläne zusätzlich DWG), geordnet nach Ordnungszahlen des LV.

1,000 psch

Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung und Planung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

02 Stahlbau Fahrzeughalle und Galerie

Hinweis zu Titel 02: Werkstoffe, Ausführungsklasse und Korrosionsschutz nach den Technischen Vorbemerkungen (Teil C). Die angegebenen Gewichte beruhen auf den Profiltabellen ohne Zuschläge. Montage im Montageabschnitt 1 nach Teil A.3.

02.001 Stütze HEA 200, S355J2, L = 5,85 m

Stütze aus Walzprofil HEA 200, Werkstoff S355J2+N nach DIN EN 10025-2, Länge 5,85 m, als Stütze der Torfront und der Rückwand der Fahrzeughalle.

Enden rechtwinklig gesägt, mit Bohrungen und Anschlüssen für Binder und Torsturzträger. Befestigungslaschen für die Torführungen nach Angabe Los 13 anschweißen. Fuß- und Kopfplatten werden gesondert vergütet (Pos. 02.008 und 02.009).

Liefern, montieren, ausrichten und lotrecht einstellen. Gewicht ca. 42,3 kg/m.

6,000 Stck

02.002 Wie vor, jedoch Stütze HEA 160, S235JR, L = 2,60 m

Wie vor, jedoch Profil HEA 160, Werkstoff S235JR, Länge 2,60 m, als Stütze der Galeriebühne. Kopf- und Fußplatten 250 x 250 x 15 mm abweichend von Pos. 02.001 in diese Position einrechnen, Fußplatten mit je 4 Bohrungen für Schwerlastanker (Pos. 02.011). Gewicht ca. 30,4 kg/m.

4,000 Stck

02.003 Torsturzträger HEB 300, S355J2

Träger aus Walzprofil HEB 300, Werkstoff S355J2+N, als Sturzträger über den drei Hallentoren, 3 Stück je L = 4,60 m, Anschluss an die Stützen HEA 200 mit Stirnplatten und hochfest vorgespannten Schrauben M20, 10.9 (HV), Vorspannen nach DIN EN 1090-2.

Stirnplatten, Steifen und Verbindungsmittel sind einzurechnen und werden nicht gesondert gerechnet. Abrechnung nach Gewicht lt. Profiltabelle (117 kg/m). Liefern und montieren.

1,615 t

02.004 Dachträger (Binder) IPE 450, S355J2

Dachträger aus Walzprofil IPE 450, Werkstoff S355J2+N, 5 Stück je L = 14,60 m, Stützweite 14,40 m, mit werkseitiger Überhöhung 35 mm, Auflager auf den Stützen HEA 200 bzw. auf den Stahlbetonkonsolen der Längswand, Lagerplatten einrechnen. Ein Montagestoß ist nicht zulässig, die Anlieferung erfolgt in ganzer Länge.

Anschlüsse für Pfetten (Knaggen) und Verbände werkseitig angeschweißt. Abrechnung nach Gewicht lt. Profiltabelle (77,6 kg/m). Liefern und montieren.

5,665 t

02.005 Dachpfetten IPE 160, S235JR

Dachpfetten aus Walzprofil IPE 160, Werkstoff S235JR, als Einfeldträger mit Stützweite 4,80 m, 36 Stück, Anschluss an die Knaggen der Binder mit je 2 Schrauben M16, 5.6 je Auflager.

Abrechnung nach Gewicht lt. Profiltabelle (15,8 kg/m), Schrauben werden nicht gesondert gerechnet. Liefern und montieren.

2.730,000 kg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.006	**Trägerlage Galeriebühne IPE 240 / IPE 200** Trägerlage der Galeriebühne in der Fahrzeughalle, Grundfläche 6,00 x 3,00 m, OK Belag +2,88 m, Werkstoff S235JR, bestehend aus 2 Randträgern IPE 240, L = 6,00 m, und 4 Querträgern IPE 200, L = 3,00 m, mit Stirnplattenanschlüssen geschraubt, Auflager auf den Stützen HEA 160. Abrechnung nach Gewicht lt. Profiltabelle (IPE 240: 30,7 kg/m, IPE 200: 22,4 kg/m). Liefern und montieren.	637,200	kg		
02.007	**Dachverband Rundstahl Ø 20 mm mit Spannschloss** Kreuzverband in der Dachebene der Endfelder aus Rundstahl Ø 20 mm, S235JR, je Diagonale L ca. 8,70 m, mit Gewindeenden M20, Spannschloss, Gabelköpfen und Anschlussblechen an den Bindern, Vorspannen nach Angabe der Statik. Abrechnung je Diagonale einschließlich aller Anschlussteile. Liefern und montieren.	8,000	Stck		
02.008	**Fußplatte 300 x 300 x 25 mm an Stütze HEA 200** Fußplatte aus Blech S355J2, 300 x 300 x 25 mm, mit 4 Bohrungen Ø 26 mm für Ankerschrauben M24, an Stütze HEA 200 werkseitig angeschweißt, Kehlnaht umlaufend a = 6 mm, mit Schubknagge aus Flachstahl 100 x 20 mm, L = 100 mm. Schweißnahtvorbereitung und Prüfung nach Ausführungsklasse EXC2 einrechnen.	6,000	Stck		
02.009	**Wie Pos. 02.008, jedoch Kopfplatte 220 x 320 x 20 mm** Wie Pos. 02.008, jedoch als Kopfplatte 220 x 320 x 20 mm, S355J2, mit 4 Bohrungen Ø 22 mm für den Anschluss der Binder, ohne Schubknagge.	6,000	Stck		
02.010	**Ankerschrauben M24 mit Ankerplatte, feuerverzinkt** Ankerschrauben M24 aus Rundstahl S235JR, L = 500 mm, mit angeschweißter Ankerplatte 80 x 80 x 10 mm, Gewinde oben 120 mm, feuerverzinkt, mit je 2 Muttern und Unterlegscheiben, einschließlich Einbauschablonen. Liefern frei Baustelle an den Rohbauunternehmer zum Einbetonieren in die Fundamente. Die Lieferung hat spätestens 10 Werktage vor dem Betonieren der Fundamente zu erfolgen, nach dem derzeitigen Bauzeitenplan in KW 4/2027. Das lagegenaue Versetzen erfolgt durch Los Rohbau nach den Plänen des AN.	24,000	Stck		
02.011	**Schwerlastanker M16 in Stahlbeton** Schwerlastanker M16 mit europäischer technischer Bewertung (ETA) für gerissenen Beton, Stahl galvanisch verzinkt, Verankerungstiefe nach Statik, für die Fußplatten der Stützen HEA 160 und der Treppe T1, einschließlich Bohren in Stahlbeton, Reinigen der Bohrlöcher und Setzen nach Herstellerangabe. Angebotenes Fabrikat und Typ: '.....'	20,000	Stck		
02.012	**Fuß- und Lagerplatten untergießen** Fuß- und Lagerplatten mit schwindarmem, fließfähigem Vergussmörtel untergießen, Fugendicke 30 bis 50 mm, einschließlich Schalung, Vornässen und Nachbehandlung. Vor dem Untergießen sind die Stützen mit Stellmuttern bzw. Futterblechen auszurichten.	10,000	Stck		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.013	**Stahlbau-Kleinteile nach Gewicht** Kleinteile aus Stahl S235JR wie Laschen, Knotenbleche, Steifen, Konsolen und Futterbleche, soweit nicht in anderen Positionen enthalten, nach Werkstattplanung anfertigen, liefern und montieren. Abrechnung nach Gewicht lt. Stückliste der freigegebenen Werkstattplanung.	380,000	kg		
02.014 *Bedarfspos. ohne GB*	**Zulage Bohrungen auf der Baustelle** Zulage für das nachträgliche Herstellen von Bohrungen bis Ø 22 mm in Stahlbauteilen auf der Baustelle, Blechdicke bis 20 mm, einschließlich Entgraten und Ausbessern des Korrosionsschutzes. Bedarfsposition, Ausführung nur auf Anordnung des AG.	20,000	Stck		nur EP
	Summe Titel 02 Stahlbau Fahrzeughalle und Galerie				
03	**Treppen und Geländer**				
	Hinweis zu Titel 03: Treppe und Geländer liegen im öffentlich zugänglichen Bereich, Holmlast 1,0 kN/m, lichte Öffnungen in Geländern max. 12 cm. Montage im Montageabschnitt 2.				
03.001	**Stahltreppe gerade, 16 Steigungen, Gitterroststufen** Stahltreppe einläufig gerade als Zugang zur Galeriebühne in der Fahrzeughalle, Höhe 2,88 m (OK Hallenboden ±0,00 bis OK Belag Galerie +2,88 m), 16 Steigungen, Steigungsverhältnis 18,0/28,0 cm, Laufbreite 1,00 m lichte Breite zwischen den Wangen. Wangen aus Flachstahl FL 250 x 15 mm, S235JR, unten mit Fußplatten und je 2 Schwerlastankern (Pos. 02.011) auf dem Hallenboden, oben mit Anschlusslaschen an das Austrittspodest geschraubt. Stufen als Gitterroststufen, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30 x 3 mm, Rutschhemmung R11, mit Antrittskante und seitlichen Anschlussblechen, mit den Wangen verschraubt, feuerverzinkt. Geländer in gesonderter Position. Korrosionsschutz der Wangen nach Teil C. Liefern und montieren.	1,000	Stck		
03.002	**Austrittspodest 1,00 x 1,20 m** Austrittspodest am Übergang der Treppe T1 zur Galeriebühne, Grundfläche 1,00 x 1,20 m, Rahmen aus UPE 200, S235JR, an die Trägerlage der Galerie geschraubt, Belag Gitterrost in der Ausführung entsprechend Pos. 03.005, einschließlich Anschlusslaschen für die Treppenwangen. Liefern und montieren.	1,000	Stck		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

03.003 **Geländer Stahl, H = 1,10 m, Treppe, Podest und Galerie**

Grundposition Gruppe 1

Geländer an Treppe T1, Austrittspodest und Galeriebühne, Höhe 1,10 m über Stufenvorderkante bzw. OK Belag, als Stabgeländer.

Pfosten aus Flachstahl FL 50 x 10 mm, Pfostenabstand max. 1,20 m, seitlich an Wangen bzw. Randträgern mit je 2 Schrauben M12 befestigt. Obergurt und Untergurt aus Flachstahl FL 40 x 10 mm, Füllstäbe Rundstahl Ø 16 mm senkrecht, lichter Abstand max. 12 cm.

Handlauf aus Stahlrohr Ø 42,4 x 2,6 mm auf angeschweißten Handlaufstützen, Enden geschlossen und gerundet, alle Teile feuerverzinkt.

Gehrungen, Krümmlinge, Endausbildungen und Anschlussteile einrechnen. Abrechnung nach Länge, gemessen in der Achse des Handlaufs.

18,000 m .....

03.004 **Wandhandlauf Edelstahl Ø 42,4 x 2,0 mm**

Wandhandlauf im Treppenhaus Sozialtrakt (Massivtreppe EG bis OG, Los Rohbau), beidseitig, Rundrohr aus Edelstahl 1.4301, Ø 42,4 x 2,0 mm, Oberfläche geschliffen Korn 240, auf Wandhaltern aus Edelstahl im Abstand von max. 1,00 m, Abstand Handlauf zur Wand 60 mm.

Befestigung mit Edelstahldübeln in Kalksandsteinmauerwerk, Enden zur Wand abgebogen und geschlossen. Abrechnung nach Länge, 2 x 3,10 m.

6,200 m .....

03.005 **Gitterroste Galeriebühne MW 30/30, R11**

Gitterroste als Belag der Galeriebühne, Pressroste, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30 x 3 mm, feuerverzinkt, Rutschhemmung R11, Verkehrslast 5,0 kN/m² (Lagerfläche), mit Randeinfassung, Befestigung mit je 4 Gitterrostklemmen auf der Trägerlage.

Aussparungen und Ausklinkungen an Stützen und Wandanschlüssen einrechnen. Abrechnung nach Fläche der Galerie ohne Abzug von Aussparungen bis 0,1 m².

18,000 m² .....

03.006 **Bordblech FL 100 x 5 mm an Galerie und Podest**

Bordblech als Fußleiste an den freien Rändern der Galeriebühne und des Austrittspodestes, Flachstahl 100 x 5 mm, an den Geländerpfosten bzw. Randträgern angeschraubt, Oberkante 100 mm über Belag, Stöße und Ecken verschweißt bzw. verlascht, Korrosionsschutz nach Teil C. Liefern und montieren.

13,400 m

Summe Titel 03 Treppen und Geländer .....

04 Schlosserarbeiten

Hinweis zu Titel 04: Maße der Öffnungen, Leibungen und Einbauteile sind vor der Fertigung am Bau aufzunehmen. Montage im Montageabschnitt 2, soweit in der Position nichts anderes angegeben ist.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

04.001 Vordach V1 Stahl/Glas, 3,60 x 1,50 m

Vordach über dem Haupteingang Sozialtrakt, Breite 3,60 m, Auskragung 1,50 m, Unterkante +2,75 m. Tragkonstruktion aus 3 Kragträgern Rechteckrohr 120 x 60 x 5 mm, S235JRH, mit Kopfplatten an die bauseitigen Einbauteile in der Stahlbetonwand geschraubt, abgehängt mit je einer Zugstange aus Edelstahl Ø 16 mm mit Gabelköpfen und Wandlaschen.

Verglasung aus Verbundsicherheitsglas VSG aus 2 x 8 mm teilvorgespanntem Glas (TVG), PVB-Folie 1,52 mm, Kanten geschliffen, auf Punkthaltern aus Edelstahl gelagert, Gefälle 3 % nach außen, Tropfkante an der Vorderkante.

Stahlteile mit Korrosionsschutz nach Teil C. Der statische Nachweis der Überkopfverglasung ist in Pos. 01.003 enthalten. Liefern und montieren.

1,000 Stck

04.002 Sturzblende Hallentore, Kantteil Stahlblech 2,0 mm

Kantteil als Sturzblende über den drei Hallentoren innen, Stahlblech 2,0 mm, Abwicklung bis 400 mm, 3 Kantungen, auf Unterkonstruktion aus Winkelstahl L 40 x 4 mm befestigt (Unterkonstruktion einrechnen), Stöße mit Hinterlegungslaschen, Korrosionsschutz nach Teil C. Liefern und montieren.

13,500 m

04.003 Wie Pos. 04.002, jedoch Leibungsverkleidung, Abwicklung 250 mm

Wie Pos. 04.002, jedoch als Verkleidung der Torleibungen, Abwicklung bis 250 mm, 2 Kantungen, 6 Leibungen je 4,50 m.

27,000 m

04.004 Rammschutzbügel Stahlrohr Ø 108 x 4 mm

Rammschutzbügel an den Torleibungen innen, Stahlrohr Ø 108 x 4 mm, U-förmig gebogen, Höhe 1,00 m, Breite 0,50 m, mit angeschweißten Fußplatten 200 x 200 x 15 mm und je 4 Schwerlastankern M12 auf dem Hallenboden, feuerverzinkt und mit Warnanstrich gelb/schwarz beschichtet. Liefern und montieren.

6,000 Stck

04.005 Schutzgitter Lüftungsöffnung 1,00 x 0,60 m

Schutzgitter vor den Lüftungsöffnungen der Fahrzeughalle, Öffnungsmaß 1,00 x 0,60 m, Rahmen aus Winkelstahl L 40 x 4 mm, Füllung Streckmetall Maschenweite 28 x 12 mm, Stegbreite 3 mm, feuerverzinkt, abnehmbar mit 4 Edelstahlschrauben in der Leibung befestigt. Liefern und montieren.

4,000 Stck

04.006 Ortsfeste Steigleiter mit Rückenschutz, H = 6,40 m

Ortsfeste Steigleiter als Zugang zum Flachdach der Fahrzeughalle nach DIN EN ISO 14122-4, Steighöhe 6,40 m, Holme aus Flachstahl 60 x 10 mm, Sprossen aus Vierkantstahl 25 mm, gerillt, Sprossenabstand 280 mm, Rückenschutz ab 3,00 m Höhe.

Austritt mit verlängerten Holmen 1,10 m über Attika und Haltebügeln, abschließbare Einstiegssperre unten, Wandhalter im Abstand von max. 1,50 m mit Schwerlastankern, feuerverzinkt. Liefern und montieren.

1,000 Stck

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.007	**Einzelanschlagpunkt DIN EN 795, Typ A, Edelstahl** Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795, Typ A, zur Sicherung von Personen bei Arbeiten auf dem Flachdach der Fahrzeughalle, aus Edelstahl, zur Befestigung auf den Stahlbindern mit Klemmkonstruktion, Durchdringung der Dachabdichtung mit Anschlussmanschette vorbereitet (Abdichtung durch Los 14). Mit Kennzeichnungsschild, Montageprotokoll und Fotodokumentation je Anschlagpunkt. Liefern und montieren. Angebotenes Fabrikat und Typ: '.....'	8,000	Stck		
04.008 *Grundposition Gruppe 2*	**Schwellenwinkel Torschwelle L 100 x 100 x 10 mm** Schwellenwinkel als Kantenschutz an den Torschwellen der Fahrzeughalle, Winkelstahl L 100 x 100 x 10 mm, S235JR, mit angeschweißten Ankern aus Rundstahl Ø 12 mm, L = 200 mm, im Abstand von 400 mm, feuerverzinkt, 3 Tore je 4,50 m. Liefern und vor dem Betonieren der Bodenplatte der Fahrzeughalle nach Abruf durch die Bauleitung höhen- und fluchtgerecht versetzen und fixieren. Das Einbetonieren erfolgt durch Los Rohbau.	13,500	m		
04.009	**Einbaurahmen Sauberlaufzone Edelstahl, 2,00 x 1,20 m** Einbaurahmen für Sauberlaufzonen im Eingangsbereich Sozialtrakt und am Zugang Fahrzeughalle, Winkel L 30 x 30 x 3 mm aus Edelstahl 1.4301, Innenmaß 2,00 x 1,20 m, Ecken verschweißt, mit angeschweißten Ankerlaschen, höhengerecht zum Einbau in den Estrich versetzen (Estrich durch Los 18).	2,000	Stck		
	Summe Titel 04 Schlosserarbeiten				
05	**Stundenlohnarbeiten**				
	Hinweis zu Titel 05: Stundenlohnarbeiten werden nur ausgeführt und vergütet, wenn sie vor Beginn vom AG ausdrücklich angeordnet wurden. Die Positionen sind Bedarfspositionen ohne Gesamtbetrag. Die Verrechnungssätze gelten einschließlich aller Zuschläge, Werkzeuge, Kleingeräte und Fahrtkosten.				
05.001 *Bedarfspos. ohne GB*	**Stundenlohn Facharbeiter (Monteur)** Stundenlohnarbeiten für Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, Facharbeiter (Metallbauer oder Stahlbaumonteur), einschließlich Lohnnebenkosten, Werkzeug und Kleingerät. Bedarfsposition, nur auf Anordnung.	24,000	h		nur EP
05.002 *Bedarfspos. ohne GB*	**Stundenlohn Helfer** Stundenlohnarbeiten wie Pos. 05.001 beschrieben, jedoch Helfer bzw. Werker. Bedarfsposition, nur auf Anordnung.	24,000	h		nur EP

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.003 *Bedarfspos. ohne GB*	**Stundenlohn Schweißer mit Schweißgerät** Stundenlohnarbeiten Schweißer mit gültiger Schweißerprüfung nach DIN EN ISO 9606-1 für die Prozesse 135 und 111, einschließlich Schweißgerät, Zusatzwerkstoffen und Brandschutzausrüstung. Bedarfsposition, nur auf Anordnung.	8,000	h		nur EP
05.004 *Bedarfspos. ohne GB*	**Hubarbeitsbühne bis 12 m Arbeitshöhe** Vorhalten einer Hubarbeitsbühne (Scheren- oder Gelenkteleskopbühne) bis 12 m Arbeitshöhe mit Elektro- oder Hybridantrieb für den Einsatz in der Halle, einschließlich Betriebsstoffen, ohne Bedienpersonal, abgerechnet nach tatsächlicher Einsatzzeit. An- und Abtransport sind einzurechnen. Bedarfsposition, nur auf Anordnung.	16,000	h		nur EP
	Summe Titel 05 Stundenlohnarbeiten				ohne GB
06	**Wahlpositionen**				
	Hinweis zu Titel 06: Wahlpositionen werden nur anstelle der jeweils genannten Grundposition beauftragt. Ihre Preise gehen nicht in die Angebotssumme ein. Der AG entscheidet bei Auftragserteilung über die Ausführung.				
06.001 *Wahlposition Gruppe 1*	**Wahlposition: Geländer Edelstahl statt Stahl verzinkt** Wahlposition zu Pos. 03.003: Geländer an Treppe T1, Austrittspodest und Galeriebühne wie Pos. 03.003 beschrieben, jedoch alle Teile (Pfosten, Gurte, Füllstäbe, Handlauf und Handlaufstützen) aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen Korn 240, Schweißnähte gebeizt und passiviert, ohne Feuerverzinkung und Beschichtung. Verbindungsmittel aus Edelstahl A4.	18,000	m		nur EP
06.002 *Wahlposition Gruppe 2*	**Wahlposition: Schwellenwinkel Edelstahl 1.4571** Wahlposition zu Pos. 04.008: Schwellenwinkel wie Pos. 04.008 beschrieben, jedoch aus Edelstahl 1.4571, Anker aus Edelstahl 1.4571, Oberfläche gebeizt und passiviert, ohne Feuerverzinkung.	13,500	m		nur EP
	Summe Titel 06 Wahlpositionen				ohne GB

Zusammenstellung

Titel	Bezeichnung	Betrag in EUR
01	Baustelleneinrichtung und Planung	.....
02	Stahlbau Fahrzeughalle und Galerie	.....
03	Treppen und Geländer	.....
04	Schlosserarbeiten	.....
05	Stundenlohnarbeiten (nur Einheitspreise, ohne GB)	entfällt
06	Wahlpositionen (nur Einheitspreise, ohne GB)	entfällt
	Summe netto	.....
	zuzüglich Umsatzsteuer 19 %	.....
	Angebotssumme brutto	.....

Nicht in der Angebotssumme enthalten sind die Bedarfspositionen (Pos. 02.014 und Titel 05) sowie die Wahlpositionen (Titel 06). Deren Einheitspreise sind trotzdem anzugeben.

Nachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme: ..... %

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel des Bieters